

滁州银山棉浆有限公司浆池情况

- 1、抄粕 1#2#池：修补 17 平方
- 2、后泵 9#10#池：修补 19 平方
- 3、后泵 7#8#池：50 平方做防腐，2 个推进器需做防腐
- 4、后泵 5#6#池：6#池 180 平方需做防腐，5#池 16 平方修补，2 个推进器需做防腐
- 5、后泵 3#4#池：9 平方做防腐，2 个推进器需做防腐
- 6、后泵 11#12#池：800 平方做防腐，2 个推进器需做防腐
- 7、12#回水池：84 平方做防腐
- 8、14#回水池：修补 23 平方
- 9、13#回水池：84 平方做防腐
- 10、11#回水池：约 140 平方做防腐

合计：防腐总面积 1422 平方

8 个叶轮直径 686 的螺旋式推进器防腐

浆池防腐及推进器防腐处理工艺方案

一、基层处理：

1. 空鼓、腐用电锤清理干净
2. 用水泥砂浆找平
3. 用磨光机整体打磨一遍
4. 清扫干净 无灰尘 无油污
5. 刷环氧树脂底漆一遍
6. 刮环氧腻子找平
7. 贴玻璃丝布 2 层（每贴一层布、刷一遍环氧漆）
8. 固化后，再刷环氧面漆二遍

二、推进器扇叶处理方法

1. 用电动切割机修平扇叶
2. 磨光机打磨除锈
3. 刷环氧底漆一遍
4. 刮环氧腻子
5. 贴布 6 层、增加厚度
6. 刷环氧面漆

三、推进器挡板（外壁）

1. 除锈打磨干净
2. 刷环氧面漆两遍